

ERRATA 001 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA – IPAHI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 37622644000121, com sede Rua Marciano Galvão, Qd. 10, Lote 06, Vila Grimpas, CEP: 75340000, Hidrolândia – GO, torna público a presente errata para conhecimento dos interessados, tendo em vista o erro material e a ausência de quantitativo no Item 12 do Termo de Referência (ANEXO I), o qual passa a vigorar da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL
12	MOBILIÁRIO – BALCÃO DE APOIO PRESIDÊNCIA	01		
	Balcão com tamponamento em MDF 30 mm (15mm + 15mm)			
	Referência: Jatobá Brasileiro Trend (Madeiras Brasileiras			
	ARAUCO), com 03 (três) divisões sendo, <i>NICHO</i> + <i>PORTAS DE</i>			
	GIRO DUPLAS + GAVETEIROS. Internamente, Prateleiras fixas			
	com revestimento MDF Branco TX com bordas em PVC Jatobá			
	Brasileiro, frentes com puxador cava usinado na própria chapa em			
	MDF 18 mm, Referência: MDF Jatobá Brasileiro Trend (Madeiras			
	Brasileiras ARAUCO), dobradiças com sistema de amortecimento.			
	Frentes das gavetas em MDF 18 mm, Referência: Ébano Chess			
	(Cores ARAUCO), sem puxador, sistemas fecho toque, com			
	fechaduras individuais para as gavetas, sustentação, rodízios			
	giratórios gel 50 mm.			
	Material: MDF 18 mm e MDF 15 mm.			
	Revestimento: Jatobá Brasileiro Trend (Madeiras Brasileiras			
	ARAUCO) e Ébano Chess (Cores ARAUCO)			
	Acabamento: Fita de borda Jatobá Brasileiro e Ébano Chess.			
	Dobradiças : Sistema de amortecimento.			
	Puxadores : Portas de giro, puxador Cava, frentes gavetas sem puxadores.			
	Gavetas: Corrediças invisíveis com sistema de amortecimento e			
	fechaduras individuais.			
	Medidas : Verificar medidas e especificações na Prancha de			
	Detalhamento 12 (DT13), do projeto anexado ao Edital 001/2025.			
	Especificações: Passa fios redondo, portas de abrir com dobradiças			
	de amortecimento, corrediças invisíveis e rodízios giratórios gel 50 mm.			
	Observações : Todas as medidas devem ser conferidas em obra.			
	Qualquer alteração deve ser comunicada ao arquiteto responsável.			

Os demais itens permanecem inalterados.

Hidrolândia – GO, 04 de junho de 2025.

BÁRBARA MARCÉLIA RODRIGUES DO PRADO Gestora do IPAHI